01
Esgotar o reservatório em regime de abastecimento normal até ao nível mínimo, rejeitando água remanescente
02
Lavar todas as superfícies com água para remover sedimentos grosseiros e areias, se existirem
03
Pulverizar as superfícies com um produto desincrustante e/ou desinfetante
04
Enxaguar para eliminar os sedimentos que se vão acumulando no fundo do reservatório
05
Encher o reservatório
HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

1 Célula
Parar a bomba de água para o reservatório com a antecedência necessária para o que a água existente seja consumida na sua quase totalidade até à higienização
2 Células
Terminada a higienização da 1.ª célula, a 2.ª deverá estar quase vazia para repetir o processo, sendo o abastecimento assegurado pela célula já higienizada
Vários
A higienização é efetuada de forma sequencial, de montante para jusante, evitando que um reservatório higienizado receba água de um reservatório que ainda não tenha sido submetido a essa operação